

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

- 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę  
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Dostosowanie budynku głównego Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 79 do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych  
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 12,13,14/1,15/4,16/2,17/2; obręb 039 Ogrody; AM-1; jednostka ewidencyjna 306101\_1; Kalisz; woj. wielkopolskie; powiat kaliski;  
INWESTOR : Wojewódzki Szpital Zespołony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu  
ADRES INWESTORA : ul. Poznańska 79, 62 - 800 Kalisz  
BRANŻA : Budowlana

DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2018



Stawka roboczogodziny : 0.00 zł

## NARZUTY

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0.00 zł

**Słownie: zero i 00/100 zł**

## Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

Zamawiający podaje podstawę norm nakładów rzeczowych i cen jednostkowych w postaci odpowiednich katalogów (np. KNNR, KNR) jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej wykonawcy podstawy przy kalkulacji cen. Podstawą wyceny w tym względzie winny być dla wykonawcy obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa i jego własna oparta na doświadczeniu i na rachunku ekonomicznym kalkulacja.

Wymienione w dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one wykonawcy. Wykonawca może zaoferować wyroby/produkty równoważne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zmianami, zwanej w skrócie Pzp.

### Podstawy opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego z dnia 16.09.2004 r. Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072 ze zmianami.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym  
Dz.U. z 2004 r. nr 130 poz.1389

### Metoda kalkulacji

Kosztorys opracowano metodą uproszczoną wg cen czynników produkcji określonych załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Mlin. Infrastruktury

### Katalogi i cenniki

Kosztorys opracowano na podstawie katalogów KNNR i KNR oraz analizy własnej (określonych rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r.) oraz innych ( dla metody szczegółowej)  
Pozioiom cen wg. Sekocenbud i cen lokalnych - II kwartał 2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Wrzesień 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	KONDYGNACJA 12 AD				0.00
2	KONDYGNACJA 11 AD				0.00
3	KONDYGNACJA 10 AD				0.00
4	KONDYGNACJA 9 AD				0.00
5	KONDYGNACJA 8 AD				0.00
6	KONDYGNACJA 7 AD				0.00
7	KONDYGNACJA 6 AD				0.00
8	KONDYGNACJA 5 AD				0.00
9	KONDYGNACJA 4 AD				0.00
10	KONDYGNACJA 3 AD				0.00
11	KONDYGNACJA 2 AD				0.00
12	KONDYGNACJA 1 AD				0.00
13	KONDYGNACJA 01 AD				0.00
14	KONDYGNACJA 02 AD				0.00
15	KONDYGNACJA 12 BC				0.00
16	KONDYGNACJA 11 BC				0.00
17	KONDYGNACJA 10 BC				0.00
18	KONDYGNACJA 9 BC				0.00
19	KONDYGNACJA 8 BC				0.00
20	KONDYGNACJA 6 BC				0.00
21	KONDYGNACJA 5 BC				0.00
22	KONDYGNACJA 4 BC				0.00
23	KONDYGNACJA 3 BC				0.00
24	KONDYGNACJA 2 BC				0.00
25	KONDYGNACJA 1 BC				0.00
26	KONDYGNACJA 01 BC				0.00
27	KONDYGNACJA 02 BC				0.00
28	Roboty różne				0.00
	<b>RAZEM</b>				<b>0.00</b>

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>KONDYGNACJA 12 AD</b>			
1.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI 1.50*2.30*2 1.0*2.10*2 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.900 4.200 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
1.2	KNR 0-19 1024-0801 D01	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.50*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
1.3	KNR 0-19 1024-07 D03	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
1.4	KNR 0-19 1024-07 D07	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
1.5	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami (1.50+2.30*2)*0.5*2 (1.00+2.10*2)*0.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.100 7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.9000</b>
1.6		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
1.7	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>
1.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłozę z tynku 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>
1.9	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>
1.10	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>
<b>2</b>		<b>KONDYGNACJA 11 AD</b>			
2.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
2.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
2.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
2.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
2.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
2.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
2.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłozę z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
2.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de- zynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>3</b>		<b>KONDYGNACJA 10 AD</b>			
3.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości po- wyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
3.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19  1.20*2	m  m	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
3.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów  10.776*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
3.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumen- tacja projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
3.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym  21.552	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
3.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru- bość 3 mm, ściany, podłoga z tynku 21.552	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
3.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
3.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de- zynfekujące 21.552	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>4</b>		<b>KONDYGNACJA 9 AD</b>			
4.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości po- wyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
4.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19  1.20*2	m  m	  2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
4.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów  10.776*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
4.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumen- tacja projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
4.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
4.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym  21.552	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
4.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru- bość 3 mm, ściany, podłoga z tynku 21.552	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  21.552	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
4.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
4.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de- zynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>5</b>		<b>KONDYGNACJA 8 AD</b>			
5.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości po- wyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
5.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
5.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
5.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumen- tacja prokektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
5.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
5.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
5.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru- bość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
5.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
5.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de- zynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>6</b>		<b>KONDYGNACJA 7 AD</b>			
6.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości po- wyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
6.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
6.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
6.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumen- tacja prokektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
6.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
6.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru- bość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.552	m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
6.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
6.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de- zynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>7</b>		<b>KONDYGNACJA 6 AD</b>			
7.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości po- wyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.876</b>
7.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19  1.20	m m	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.2000</b>
7.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów  12.876*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
7.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z doku- mentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
7.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
7.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym  25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
7.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, gru- bość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
7.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, do- datek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
7.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki de- zynfekujące 25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
<b>8</b>		<b>KONDYGNACJA 5 AD</b>			
8.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości po- wyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
8.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19  1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
8.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów  10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
8.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumen- tacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
8.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym  21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
8.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
8.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
8.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>9</b>		<b>KONDYGNACJA 4 AD</b>			
9.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
9.2	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
9.3	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
9.4	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
9.5	KNR 0-19 1024-07 D03	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
9.6	KNR 0-19 1024-07 D07	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
9.7	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami (1.00+2.10*2)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.6000</b>
9.8		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
9.9	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 10.776*2+2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.15</b>
9.10	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 10.776*2+2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.15</b>
9.11	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 10.776*2+2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.15</b>
9.12	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 10.776*2+2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.15</b>
<b>10</b>		<b>KONDYGNACJA 3 AD</b>			
10.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
10.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
10.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
10.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
10.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
10.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
10.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
10.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
10.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>11</b>		<b>KONDYGNACJA 2 AD</b>			
11.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.876</b>
11.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20	m m	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.2000</b>
11.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 12.876*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
11.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
11.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
11.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
11.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
11.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
11.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 25.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
<b>12</b>		<b>KONDYGNACJA 1 AD</b>			
12.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> - DEMONTAŻ DRZWI 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.100</b>
12.2	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20 -1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 7.488 -2.100	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>5.388</b>
12.3	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.2000</b>
12.4	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 5.388*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
12.5	KNR 0-19 1024-07 D03	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
12.6	KNR 0-19 1024-07 D07	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
12.7	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> , zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami (1.00+2.10*2)*0.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.6000</b>
12.8		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
12.9	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 5.388*2+2.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.376	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.38</b>
12.1	KNR-W 2-02 0 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 13.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.38</b>
12.1	KNR-W 2-02 1 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 13.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.38</b>
12.1	KNNR 3 2 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 13.38	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	13.380	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.38</b>
<b>13</b>		<b>KONDYGNACJA 01 AD</b>			
13.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.50*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.676</b>
13.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.70*2	m m	3.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.4000</b>
13.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 8.676*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.352</b>
13.4	KNR 0-19 1024-0801 D04	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.50*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
13.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 17.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.352</b>
13.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 17.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.352</b>
13.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 17.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.352</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 17.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 17.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.352</b>
<b>14</b>		<b>KONDYGNACJA 02 AD</b>			
14.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.176</b>
14.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20	m m	 1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.2000</b>
14.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 13.176*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.352</b>
14.4	KNR 0-19 1024-07 D05	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*1.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.8000</b>
14.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
14.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 26.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.352</b>
14.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoga z tynku 26.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.352</b>
14.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 26.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.352</b>
14.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 26.352	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 26.352	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.352</b>
<b>15</b>		<b>KONDYGNACJA 12 BC</b>			
15.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI 1.50*2.30*2 1.0*2.10*2 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.900 4.200 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.200</b>
15.2	KNR 0-19 1024-0801 D01	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.50*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
15.3	KNR 0-19 1024-07 D03	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
15.4	KNR 0-19 1024-07 D07	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
15.5	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami (1.50+2.30*2)*0.5*2 (1.00+2.10*2)*0.5*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.100 7.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.9000</b>
15.6		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15.7	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15.8	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>
15.9	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>
15.1	KNNR 3 0 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 13.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.90</b>
<b>16</b>		<b>KONDYGNACJA 11 BC</b>			
16.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
16.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
16.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
16.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
16.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
16.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
16.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
16.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>17</b>		<b>KONDYGNACJA 10 BC</b>			
17.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
17.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
17.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
17.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
17.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	 2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
17.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
17.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
17.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>18</b>		<b>KONDYGNACJA 9 BC</b>			
18.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
18.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
18.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
18.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
18.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
18.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
18.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
18.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>19</b>		<b>KONDYGNACJA 8 BC</b>			
19.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
19.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
19.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
19.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
19.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
19.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		21.552	m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
19.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
19.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
19.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>20</b>		<b>KONDYGNACJA 6 BC</b>			
20.1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> - DEMONTAŻ DRZWI 1.40*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
20.2	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
20.3	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	 2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
20.4	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
20.5	KNR 0-19 1024-0801 D06	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.40*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.940	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.940</b>
20.6	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
20.7	KNNR 3 0602-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> , zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami (1.40+2.10*2)*0.5*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.6000</b>
20.8		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20.9	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 10.776*2+5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.15</b>
20.1	KNR-W 2-02 0 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 10.776*2+5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.15</b>
20.1	KNR-W 2-02 1 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 10.776*2+5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.15</b>
20.1	KNNR 3 2 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 10.776*2+5.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27.152	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.15</b>
<b>21</b>		<b>KONDYGNACJA 5 BC</b>			
21.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
21.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	 2.400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
21.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
21.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
21.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
21.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
21.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
21.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
21.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>22</b>		<b>KONDYGNACJA 4 BC</b>			
22.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
22.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
22.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 10.776*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
22.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
22.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
22.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
22.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
22.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
22.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 21.552	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>23</b>		<b>KONDYGNACJA 3 BC</b>			
23.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*2.10*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
23.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1.20*2	m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
23.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>		
		10.776*2	m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
23.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.10*2	m <sup>2</sup>	4.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.2000</b>
23.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl		
		2	kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		21.552	m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
23.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m <sup>2</sup>		
		21.552	m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
23.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		21.552	m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
23.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>		
		21.552	m <sup>2</sup>	21.552	
				<b>RAZEM</b>	<b>21.552</b>
<b>24</b>		<b>KONDYGNACJA 2 BC</b>			
24.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>		
		2.34*3.20*2	m <sup>2</sup>	14.976	
		-1.0*2.10	m <sup>2</sup>	-2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.876</b>
24.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19	m		
		1.20	m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.2000</b>
24.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>		
		12.876*2	m <sup>2</sup>	25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
24.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>		
		1.0*2.10	m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
24.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
24.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>		
		25.752	m <sup>2</sup>	25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
24.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóże z tynku	m <sup>2</sup>		
		25.752	m <sup>2</sup>	25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
24.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>		
		25.752	m <sup>2</sup>	25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
24.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>		
		25.752	m <sup>2</sup>	25.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.752</b>
<b>25</b>		<b>KONDYGNACJA 1 BC</b>			
25.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>		
		2.34*3.20*2	m <sup>2</sup>	14.976	
		-1.0*1.80*2	m <sup>2</sup>	-3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.376</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
25.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20	m m	1.200	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.2000</b>
25.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 11.376*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.752</b>
25.4	KNR 0-19 1024-07 D02	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.1000</b>
25.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
25.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 10.776	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
25.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 10.776	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
25.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 10.776	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
25.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 10.776	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	10.776	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.776</b>
<b>26</b>		<b>KONDYGNACJA 01 BC</b>			
26.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.826</b>
26.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.70	m m	1.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.7000</b>
26.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 11.826*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.652</b>
26.4	KNR 0-19 1024-0801 D04	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.50*2.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.150	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.150</b>
26.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
26.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 23.652	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.652</b>
26.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 23.652	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.652</b>
26.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 23.652	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.652</b>
26.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 23.652	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	23.652	
				<b>RAZEM</b>	<b>23.652</b>
<b>27</b>		<b>KONDYGNACJA 02 BC</b>			
27.1	KNR 9-01 0105-04	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12 2.34*3.20*2 -1.0*1.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	14.976 -3.600	



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>11.376</b>
27.2	KNNR 2 0302-05	Montaż nadproży L19 1.20*2	m m	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.4000</b>
27.3	KNNR 2 0801-03	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów 11.376*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.752</b>
27.4	KNR 0-19 1024-07 D05	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową 1.0*1.80*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.600	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.6000</b>
27.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi 2	kpl kpl	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27.6	ORGB 2-02 1134-0201	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym 22.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.752</b>
27.7	KNR-W 2-02 2011-02	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku 22.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.752</b>
27.8	KNR-W 2-02 2011-07	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian 22.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.752</b>
27.9	KNNR 3 0605-04	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące 22.752	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22.752	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.752</b>
<b>28</b>		<b>Roboty różne</b>			
28.1		Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją 1	kpl kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1</b>

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>KONDYGNACJA 12 AD</b>				
1.1	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI	m <sup>2</sup>	13.200	0.00	0.00
1.2	<b>KNR 0-19 1024-0801</b>	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	6.300	0.00	0.00
1.3	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
1.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
1.5	<b>KNNR 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m <sup>2</sup>	13.9000	0.00	0.00
1.6		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	3.000	0.00	0.00
1.7	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
1.8	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
1.9	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
1.10	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
<b>2</b>		<b>KONDYGNACJA 11 AD</b>				
2.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
2.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
2.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
2.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
2.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
2.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
2.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
2.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
2.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>3</b>		<b>KONDYGNACJA 10 AD</b>				
3.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
3.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
3.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
3.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
3.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
3.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
3.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
3.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
3.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>4</b>		<b>KONDYGNACJA 9 AD</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
4.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
4.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
4.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
4.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
4.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
4.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
4.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
4.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>5</b>		<b>KONDYGNACJA 8 AD</b>				
5.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
5.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
5.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
5.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
5.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
5.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
5.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
5.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
5.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>6</b>		<b>KONDYGNACJA 7 AD</b>				
6.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
6.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
6.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
6.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
6.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
6.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
6.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóżę z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
6.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
6.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>7</b>		<b>KONDYGNACJA 6 AD</b>				
7.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	12.876	0.00	0.00
7.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	1.2000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
7.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
7.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
7.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	1.000	0.00	0.00
7.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
7.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
7.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
7.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
<b>8</b>		<b>KONDYGNACJA 5 AD</b>				
8.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
8.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
8.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
8.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
8.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
8.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
8.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
8.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
8.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>9</b>		<b>KONDYGNACJA 4 AD</b>				
9.1	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> - DEMONTAŻ DRZWI	m <sup>2</sup>	2.100	0.00	0.00
9.2	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
9.3	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
9.4	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
9.5	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
9.6	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
9.7	<b>KNNR 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> , zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m <sup>2</sup>	2.6000	0.00	0.00
9.8		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	3.000	0.00	0.00
9.9	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	24.15	0.00	0.00
9.10	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	24.15	0.00	0.00
9.11	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	24.15	0.00	0.00
9.12	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	24.15	0.00	0.00
<b>10</b>		<b>KONDYGNACJA 3 AD</b>				
10.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
10.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
10.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
10.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
10.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
10.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
10.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
10.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>11</b>		<b>KONDYGNACJA 2 AD</b>				
11.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	12.876	0.00	0.00
11.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	1.2000	0.00	0.00
11.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
11.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
11.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	1.000	0.00	0.00
11.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
11.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
11.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
11.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
<b>12</b>		<b>KONDYGNACJA 1 AD</b>				
12.1	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> - DEMONTAŻ DRZWI	m <sup>2</sup>	2.100	0.00	0.00
12.2	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	5.388	0.00	0.00
12.3	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	1.2000	0.00	0.00
12.4	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
12.5	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
12.6	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
12.7	<b>KNNR 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> , zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m <sup>2</sup>	2.6000	0.00	0.00
12.8		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
12.9	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	13.38	0.00	0.00
12.10	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	13.38	0.00	0.00
12.11	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	13.38	0.00	0.00
12.12	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	13.38	0.00	0.00
<b>13</b>		<b>KONDYGNACJA 01 AD</b>				

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
13.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	8.676	0.00	0.00
13.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	3.4000	0.00	0.00
13.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	17.352	0.00	0.00
13.4	<b>KNR 0-19 1024-0801</b>	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	6.300	0.00	0.00
13.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
13.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	17.352	0.00	0.00
13.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłozę z tynku	m <sup>2</sup>	17.352	0.00	0.00
13.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	17.352	0.00	0.00
13.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	17.352	0.00	0.00
<b>14</b>		<b>KONDYGNACJA 02 AD</b>				
14.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	13.176	0.00	0.00
14.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	1.2000	0.00	0.00
14.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	26.352	0.00	0.00
14.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	1.8000	0.00	0.00
14.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	1.000	0.00	0.00
14.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	26.352	0.00	0.00
14.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłozę z tynku	m <sup>2</sup>	26.352	0.00	0.00
14.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	26.352	0.00	0.00
14.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	26.352	0.00	0.00
<b>15</b>		<b>KONDYGNACJA 12 BC</b>				
15.1	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m2 - DEMONTAŻ DRZWI	m <sup>2</sup>	13.200	0.00	0.00
15.2	<b>KNR 0-19 1024-0801</b>	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	6.300	0.00	0.00
15.3	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
15.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
15.5	<b>KNNR 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m2, zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagrunтовanych siatkami	m <sup>2</sup>	13.9000	0.00	0.00
15.6		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	3.000	0.00	0.00
15.7	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Grunтовanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
15.8	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłozę z tynku	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
15.9	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
15.1	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	13.90	0.00	0.00
<b>16</b>		<b>KONDYGNACJA 11 BC</b>				
16.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
16.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
16.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
16.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
16.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
16.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
16.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
16.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
16.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>17</b>		<b>KONDYGNACJA 10 BC</b>				
17.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
17.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
17.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
17.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
17.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
17.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
17.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
17.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
17.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>18</b>		<b>KONDYGNACJA 9 BC</b>				
18.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
18.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
18.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
18.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
18.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
18.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
18.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
18.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
18.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>19</b>		<b>KONDYGNACJA 8 BC</b>				
19.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
19.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
19.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
19.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
19.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
19.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
19.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
19.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
19.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>20</b>		<b>KONDYGNACJA 6 BC</b>				
20.1	<b>KNR 4-01 0354-08</b>	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych, powierzchnia ponad 2 m <sup>2</sup> - DEMONTAŻ DRZWI	m <sup>2</sup>	2.940	0.00	0.00
20.2	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
20.3	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
20.4	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
20.5	<b>KNR 0-19 1024-0801</b>	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.940	0.00	0.00
20.6	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
20.7	<b>KNNR 3 0602-01</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III o powierzchni do 5 m <sup>2</sup> , zaprawa cementowo-wapienna, na ścianach ceramicznych betonowych, z płyt wiórowo - cementowych, zagruntowanych siatkami	m <sup>2</sup>	5.6000	0.00	0.00
20.8		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	3.000	0.00	0.00
20.9	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	27.15	0.00	0.00
20.1	<b>KNR-W 2-02 0 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	27.15	0.00	0.00
20.1	<b>KNR-W 2-02 1 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	27.15	0.00	0.00
20.1	<b>KNNR 3 0605-2 04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	27.15	0.00	0.00
<b>21</b>		<b>KONDYGNACJA 5 BC</b>				
21.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
21.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
21.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
21.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
21.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
21.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
21.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
21.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
21.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>22</b>		<b>KONDYGNACJA 4 BC</b>				
22.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
22.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
22.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00



Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
22.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
22.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
22.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
22.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
22.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
22.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>23</b>		<b>KONDYGNACJA 3 BC</b>				
23.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
23.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
23.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
23.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	4.2000	0.00	0.00
23.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
23.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
23.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
23.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
23.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	21.552	0.00	0.00
<b>24</b>		<b>KONDYGNACJA 2 BC</b>				
24.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	12.876	0.00	0.00
24.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	1.2000	0.00	0.00
24.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
24.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
24.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	1.000	0.00	0.00
24.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
24.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłóża z tynku	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
24.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
24.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	25.752	0.00	0.00
<b>25</b>		<b>KONDYGNACJA 1 BC</b>				
25.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	11.376	0.00	0.00
25.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	1.2000	0.00	0.00
25.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	22.752	0.00	0.00
25.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EIS 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	2.1000	0.00	0.00
25.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	1.000	0.00	0.00
25.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. przedm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
25.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
25.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
25.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	10.776	0.00	0.00
<b>26</b>		<b>KONDYGNACJA 01 BC</b>				
26.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	11.826	0.00	0.00
26.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	1.7000	0.00	0.00
26.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	23.652	0.00	0.00
26.4	<b>KNR 0-19 1024-0801</b>	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	3.150	0.00	0.00
26.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	1.000	0.00	0.00
26.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	23.652	0.00	0.00
26.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	23.652	0.00	0.00
26.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	23.652	0.00	0.00
26.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	23.652	0.00	0.00
<b>27</b>		<b>KONDYGNACJA 02 BC</b>				
27.1	<b>KNR 9-01 0105-04</b>	Ściany działowe z bloków wapienno-piaskowych Silka M, ściany wysokości powyżej 4,5 cm z bloków Silka M 12	m <sup>2</sup>	11.376	0.00	0.00
27.2	<b>KNNR 2 0302-05</b>	Montaż nadproży L19	m	2.4000	0.00	0.00
27.3	<b>KNNR 2 0801-03</b>	Tynki zwykłe wewnętrzne, kategoria III, ścian i słupów	m <sup>2</sup>	22.752	0.00	0.00
27.4	<b>KNR 0-19 1024-07</b>	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	3.6000	0.00	0.00
27.5		Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	2.000	0.00	0.00
27.6	<b>ORGB 2-02 1134-0201</b>	Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem wzmacniającym	m <sup>2</sup>	22.752	0.00	0.00
27.7	<b>KNR-W 2-02 2011-02</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, grubość 3 mm, ściany, podłoże z tynku	m <sup>2</sup>	22.752	0.00	0.00
27.8	<b>KNR-W 2-02 2011-07</b>	Tynki (gładzie) 1-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie, dodatek za pogrubienie o 2 mm tynków ścian	m <sup>2</sup>	22.752	0.00	0.00
27.9	<b>KNNR 3 0605-04</b>	Malowanie tynków wewnętrznych, ścian z przygotowaniem powierzchni farbą emulsyjną dwukrotnie - farba emulsyjno - akrylowa o odporności na środki dezynfekujące	m <sup>2</sup>	22.752	0.00	0.00
<b>28</b>		<b>Roboty różne</b>				
28.1		Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	kpl	1	0.00	0.00

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Monter grupa II	r-g	245.2854	0.00	0.00
2.	Robotnicy grupa I	r-g	73.9614	0.00	0.00
3.	Szklarze grupa III	r-g	99.9156	0.00	0.00
4.	Robotnicy	r-g	1 107.0566	0.00	0.00
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	Dostawa i montaż tabliczek informacyjnych na drzwi	kpl	52.0000		52.0000	0.00	0.00	
2.	Drzwi z profili aluminiowych dwuskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	24.9900		24.9900	0.00	0.00	
3.	Kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	674.3964		674.3964	0.00	0.00	
4.	Pianka poliuretanowa - opakowanie ciśnieniowe	dm <sup>3</sup>	33.9696		33.9696	0.00	0.00	
5.	Farba	dm <sup>3</sup>	165.9809		165.9809	0.00	0.00	
6.	Piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1.0422		1.0422	0.00	0.00	
7.	Usunięcie materiałów z rozbiórki z placu budowy, wywóz łącznie z utylizacją	kpl	1.0000		1.0000	0.00	0.00	
8.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0.1930		0.1930	0.00	0.00	
9.	Wapno suchogaszone (hydratyzowane)	t	0.1930		0.1930	0.00	0.00	
10.	Szpachlówka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej	kg	343.4088		343.4088	0.00	0.00	
11.	Gips budowlany szpachlowy	kg	3 073.5088		3 073.5088	0.00	0.00	
12.	Bloki Silka M 12	szt	4 011.0714		4 011.0714	0.00	0.00	
13.	Nadproża prefabrykowane	m	70.6230		70.6230	0.00	0.00	
14.	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 60 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	18.0000		18.0000	0.00	0.00	
15.	Środek impregacyjny-wzmacniający do podłoża - Głęboko penetrujący grunt "bezożupuszczalnikowy" "Ceresit CT 17"	dm <sup>3</sup>	125.9166		125.9166	0.00	0.00	
16.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m <sup>3</sup>	11.2419		11.2419	0.00	0.00	
17.	Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m <sup>3</sup>	1.4735		1.4735	0.00	0.00	
18.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m <sup>3</sup>	1.1460		1.1460	0.00	0.00	
19.	Zaprawa cementowo-wapienna	m <sup>3</sup>	1.6372		1.6372	0.00	0.00	
20.	Drzwi z profili aluminiowych jednoskrzydłowe p.poż. EI 30 zgodnie z dokumentacją projektową	m <sup>2</sup>	81.9000		81.9000	0.00	0.00	
21.	Woda	m <sup>3</sup>	2.0032		2.0032	0.00	0.00	
22.	Materiały inne (Materiały)	zł					0.00	
						<b>RAZEM</b>		

Słownie: zero i 00/100 zł

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	1.9300	0.00	0.00
2.	Wyciąg	m-g	100.6560	0.00	0.00
3.	Środek transportowy (1)	m-g	12.1867	0.00	0.00
4.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1.9300	0.00	0.00
5.	Mieszarka do zapraw 150 l	m-g	3.4341	0.00	0.00
<b>RAZEM</b>					

Słownie: zero i 00/100 zł